

## Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach o nr ew.20141 i 20142 w m. Jaszczew przys.Osiny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km - wykonanie wykopu pod przepust	m <sup>3</sup>	6
2	KNNR 4 1308/06	Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk	m	6
3	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm wraz z obsypaniem przestrzeni między rurą a ścianą wykopu	m <sup>2</sup>	12
4		wypełnienie przestrzeni między rurą a ścianą wykopu kruszywem naturalnym	m <sup>3</sup>	4
5	KNNR 10 0201/01	Budowle betonowe z elementów o objętości do 1,0m <sup>3</sup> - przyczółki betonowe 1,5x2x0,3 - 2 szt wraz z wbudowaniem kostki betonowej	m <sup>3</sup>	2
6	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI dł 337 m x 3.2 m -wraz z odłożeniem części urobku na opór poboczy	m <sup>2</sup>	1.078,4
7	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km, grunt kategorii IV	m <sup>3</sup>	53
8		Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym istniejącej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubości 35 cm do osiągnięcia wytrzymałości na ściskanie Rm - 2,5 MPa min. 30kg spoiwa na m <sup>2</sup> (337 m x 3.2 m)	m <sup>2</sup>	1.078,4
9	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm (śr. 12,5 cm)	m <sup>2</sup>	1.078,4
10	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV - formowanie (nasypu) oporu dla pobocza na długości 300 m	m <sup>3</sup>	50
11	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm ( 337 m x 2,8 m) + 20 m <sup>2</sup> zjazdu i rozjazd	m <sup>2</sup>	963,6
12	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	963,6
13	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (337 m x 2,8 m) + 20 m <sup>2</sup> zjazdu i rozjazd	m <sup>2</sup>	936,6
14	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kliniec) , warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm - pobocza 320 x 2 x 0,2-0,3 m	m <sup>2</sup>	160
15	KNNR 6 0702/01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2
16	KNNR 6 0702/04	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup> A-7, D-4a	szt	2
17		Inwentaryzacja powykonawcza		0,34